CMA
200812054003

报告编号：YXJC210606-03

# 检 测 报 告

委托单位 ： 玉泰隆新材料股份有限公司（60万吨焦炉）

检测类别 ： 委 托 检 测

样品类别 ： 焦炉大气污染物

[redacted]检测技术有限公司

[redacted]检测技术有限公司

2021 年 06 月 10 日 编制

# 声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的正常条件下的项目测试。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后[illegible]

## 一、检测信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | | |
| 地　　址 | 七台河新兴区宝泰隆路16号 | | |
| 联 系 人 | 李吉福 | 联系电话 | 18724641505 |
| 样品类别 | 焦炉大气污染物 | | |
| 采样人员 | 陈腊男、孙滨等 | 采样日期 | 2021.06.06 |
| 分析人员 | 陈腊男、孙滨等 | 分析日期 | 2021.06.06~2021.06.08 |

## 二、样品信息

| 采样时间 | 采样点位 | 样品编号 | 样品表观性状/状态 |
|---|---|---|---|
| 2021.06.06 | 60万吨/年焦炉烟囱1# | CLG2106061501~CLG2106061503 | 滤膜、吸收液 |

## 三、检测项目标准（方法）及仪器

# 五、检测结果

## 1、有组织废气检测结果

| 采样点位置 | 采样时间 | 项目 | 检测结果 | 均值 | 标准限值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60万吨/年焦炉烟囱1#DA010 | 2021.06.06 | 低浓度颗粒物 | 6.7 | | | mg/m³ |
| | | | 排放浓度 5.4 | 7.1 | 30 | mg/m³ |
| | | | 9.1 | | | mg/m³ |
| | | | 0.56 | | | kg/h |
| | | | 排放速率 0.44 | 0.58 | —— | kg/h |
| | | | 0.73 | | | kg/h |
| | | 二氧化硫 | 15 | | | mg/m³ |
| | | | 排放浓度 10 | 11 | 50 | mg/m³ |
| | | | 8 | | | mg/m³ |
| | | | 1.25 | | | kg/h |
| | | | 排放速率 0.82 | 0.90 | —— | kg/h |
| | | | 0.64 | | | kg/h |
| | | 氮氧化物 | 12 | | | mg/m³ |
| | | | 排放浓度 14 | 11 | 500 | mg/m³ |
| | | | 8 | | | mg/m³ |
| | | | 1.03 | | | kg/h |
| | | | 排放速率 1.12 | 0.92 | —— | kg/h |
| | | | 0.61 | | | kg/h |

## 2、烟气参数检测结果

| 采样位置 | 采样时间 | 标干流量 | 温度 | 湿度 | 流速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60万吨/年焦炉烟囱1#DA010 | 2021.06.06 | 83633 | 291.3 | 7.4 | 2.69 |
| | | 80095 | 293.5 | 7.2 | 2.58 |
| | | 平均值 81745 | 291.7 | 7.5 | 2.63 |

## 六、执行标准

执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）中表3新建企业大气污染物排放浓度限值。

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 颗粒物 | 30 | mg/m³ |
| 2 | 二氧化硫 | 50 | mg/m³ |
| 3 | 氮氧化物 | 500 | mg/m³ |

## 七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：[illegible]　　审 核 人：[illegible]

签 发 人：[illegible]　　签发日期：2021年6月10日